

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
за
рехабилитация път 8-8 до контейнерен терминал
(инв.№ 1610)

№	ВИДОВЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	Изкоп на неподходящ повърхн. пласт вкл. натоварване и превоз на сметище.	м3	43,00
2	Изкоп съоръжения в земни почви (улични оттоци)	м3	30,00
3	Полагане материали за насип на пластове, оформяне на пътното тяло, (улични оттоци).	м3	30,00
4	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка включая транспорт на сметище (улични оттоци).	м3	1,00
5	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка включая транспорт на сметище (улични оттоци).	м3	11,00
6	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка включая транспорт на депо.	м2	970,00
7	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна нова настилка включая транспорт на депо.	м2	2722,00
8	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) за профилиране и изравняване на пластове.	тон	400,00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4 см.	м2.	3750,00
10	Направа на първи (свързващ) битумен разлив с различна ширина.	м2.	2778,00
11	Направа на втори (свързващ) битумен разлив с различна ширина.	м2.	3750,00
12	Доставка и полагане на битумизирана основа, БДС 4132-90 с различна дебелина и ширина.	тон	97,00
13	Доставка и полагане на материал за основа с различна дебелина и ширина на пласта. но с CBR не по малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор.	м3	180,00
14	Направа на едноставни улични оттоци с Н до 2 м вкл. доставка и монтаж чугунена решетка , бетонова тръба ф40см и подмазване.	бр.	6,00

15	Повдигане ревизионни шахти; вкл. демонтаж и монтаж чугунен капак и стоманобетонени пръстени до нивелетно ниво.	бр.	6,00
16	Натоварване и превоз на строителни отпадъци на определено разстояние вкл. такса строителни отпадъци.	м3.	25,00

Съставил:


Валентин Мандичев
Ръководител отдел „ТП“